Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Roboty remontowo-konserwatorskie dworu w Straszęcinie - SALA ŚLUBÓW**		
1	Element	**Posadzki**		
1	KNR 1901/933/5	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	25,08
2	ORGB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa	m2	25,08
3	KNR 1901/912/1	Posadzki z deszczułek i parkietu, z deszczułek na lepiku /parkiet ozdobny wg istniejącego wzoru/	m2	25,08
4	KNR 1901/912/8	Posadzki z deszczułek i parkietu, lakierowanie posadzki i parkietu	m2	25,08
5	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	20,20
2	Element	**Sufity**		
6	KNR 1901/716/2 (2)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach i spocznikach, wapno suchogaszone - sufity z uwzględnieniem sztukaterii	m2	25,08
7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	25,08
8	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach /dwuwarstwowa/	m2	25,08
9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	25,08
10	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne /+ elementy ozdobne R=1,15/ R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	m2	25,08
3	Element	**Ściany**		
11	KNR 1901/716/1 (2)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, wapno suchogaszone - ściany ponad okładzinami materiałowymi	m2	14,14
12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	14,14
13	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach /dwuwarstwowa/	m2	14,14
14	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	14,14
15	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	14,14
16	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna; Odnowienie powierzchni ścian materiałowych, urzadzenia parowe lub na sucho - czyszczenie na miejscu bez demontażu	m2	54,54
4	Element	**Wentylacja**		
17	KNR 1901/358/7	Wykucie z muru, wsporników kratek wentylacyjnych	szt	1,00
18	KNR 1901/345/9	Kratki wentylacyjne, - osadzenie/ kratka wentylacyjna stalowa malowana 14x21/	szt	1,00
5	Element	**Elementy drewniane**		
19	KNR 1901/345/7	Analogia; Wymiana podokienników /parapet/ drewniane dębowe lakierowane /alternatywnie nakładka dębowa lakierowana wym 146x46 cm	szt	2,00
20	KNR 1901/345/7	Analogia; Wymiana podokienników /parapet/ drewniane dębowe lakierowane / wym 136x6 cm/	szt	1,00
21	KNNRW 3/707/2	Osłony na grzejniki, szczeblinowe, dębowe, listwy okładzin materiałowych - oczyszczenie i lakierowanie	m2	10,00
6	Element	**Stolarka drzwiowa**		
22	KNR 1901/1309/7 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, powierzchnia do 1,0˙m2, 1-krotnie, emalia olejno-żywiczna - Renowacja drewnianych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą - oczyszczenie, malowanie, wymiana zawiasów, wymiana szyldów, klamek, zamków - 2 szt.	m2	3,10
7	Element	**Instalacja elektryczna**		
23	KNNR 5/308/8	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10˙mm2 wodoszczelne	szt	2,00
24	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D - włącznik światła	szt	2,00
25	Kalkulacja indywidualna	Odrestaurowanie żyrandoli wiszacych - demontaż, oczyszczenie, ponowny montaż	szt	2,00